

Rzekuń, dn. 30.04.2019 r.

FPZ.271.8.2019

## Do Wykonawców

dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu – X etap, Dzbeninie – III etap, Czarnowcu ul. Świerkowej, w drodze gminnej ozn. nr geod. 149 w Tobolicach oraz ul. Leszczynowej w Rzekuniu, gm. Rzekuń.”

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu – X etap, Dzbeninie – III etap, Czarnowcu ul. Świerkowej, w drodze gminnej ozn. Nr geod. 149 w Tobolicach oraz ul. Leszczynowej w Rzekuniu, gm. Rzekuń.”

#### Pytania:

#### **dotyczy części 1 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec:**

Pytanie 1.

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni asfaltowej ul. Długiej oraz wizję w terenie po wykonaniu poprzednich etapów robót, prosimy o potwierdzenie, iż odtworzenie jezdni asfaltowej ujęto w postępowaniu przetargowym, czy też nawierzchnia asfaltowa będzie odtworzona w innym zadaniu?

Pytanie 2.

Inwestycja przebiegać będzie w pasie drogowym gminy Rzekuń, prosimy o potwierdzenie, Zamawiający na własnej inwestycji nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 3.

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni asfaltowej w ul. Długiej (liczne spękania siatkowe), po analizie projektu, degradacji ulegnie połowa jezdni asfaltowej. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagał dobrej równości podłużnej asfaltu, którą można uzyskać tylko poprzez wykonanie asfaltu rozkładarką do asfaltu i pozwoli na wykonanie asfaltu ręcznie i za pomocą koparki.

Pytanie 4.

Parametry i dane techniczne a zwłaszcza konieczność wyposażenia projektowanych

przepompowni ścieków w hydrodynamiczny zawór płuczący zamontowany w korpusie pompy, dyskwalifikuje zastosowanie urządzeń równoważnych na rzecz jednego producenta Flygt. Czy zamawiający dopuści inne urządzenie spełniające swoją funkcję użytkową w projektowanej sieci kanalizacyjnej?

**dotyczy części 2 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin:**

Pytanie 5.

Z uwagi na zły stan nawierzchni asfaltowej w msc. Dzbenin oraz wizję w terenie po wykonaniu poprzednich etapów robót, prosimy o potwierdzenie, iż odtworzenie jezdni asfaltowej ujęto w postępowaniu przetargowym, czy też nawierzchnia asfaltowa będzie odtworzona w innym zadaniu?

Pytanie 6.

Projektowana kanalizacja przebiega w pasie drogi powiatowej której zarządcą jest Powiat ostrołęcki. Czy Zamawiający posiada zgodę zarządcy na wejście w teren? Z uwagi na to iż, Powiat ostrołęcki nalicza opłatę za zajęcie swojego pasa drogowego, kto pokryje koszty zajęcia tego pasa na czas robót?

Pytanie 7.

Inwestycja przebiegać będzie w pasie drogowym gminy Rzekuń, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający na własnej inwestycji nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, iż odtworzenie jezdni asfaltowej także powiatowej będzie wykonywane według konstrukcji 20cm kruszywo łamane o/31,5, 4cm warstwa wiążąca asfaltowa i 4cm warstwa ścieralna asfaltowa.

Pytanie 9.

Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni asfaltowej w msc. Dzbenin (liczne spękania siatkowe), po analizie projektu, degradacji ulegnie połowa jezdni asfaltowej. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagał dobrej równości podłużnej asfaltu, którą można uzyskać tylko poprzez wykonanie asfaltu rozkładarką do asfaltu i pozwoli na wykonanie asfaltu ręcznie i za pomocą koparki.

Pytanie 10.

Z uwagi na to, iż w msc. Dzbenin występują obustronne chodniki a w jezdni asfaltowej zaprojektowana jest kanalizacja tłoczna i grawitacyjna i nie będzie możliwości wykonywania robót zapewniając przejazd dla pojazdów, czy Zamawiający dopuści zamknięcie drogi i objazd dla autobusów i samochodów osobowych ul. Ułańską do ul. Sosnowej a dla samochodów ciężarowych przez msc. Lipianka do drogi powiatowej relacji Goworowo Borawe?

Pytanie 11.

Parametry i dane techniczne a zwłaszcza konieczność wyposażenia projektowanych

przepompowni ścieków w hydrodynamiczny zawór płuczący zamontowany w korpusie pompy, dyskwalifikuje zastosowanie urządzeń równoważnych na rzecz jednego producenta Flygt. Czy zamawiający dopuści inne urządzenie spełniające swoją funkcję użytkową w projektowanej sieci kanalizacyjnej?

**dotyczy części 3 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czarnowiec, Tobolice i Rzekuń:**

Pytanie 12.

Czy zamawiający dopuści wykonanie przyłączy, bez projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych a zalegalizowanie przyłączy tylko poprzez inwentaryzację powykonawczą?

Pytanie 13.

Parametry i dane techniczne a zwłaszcza konieczność wyposażenia projektowanych przepompowni ścieków w hydrodynamiczny zawór płuczący zamontowany w korpusie pompy, dyskwalifikuje zastosowanie urządzeń równoważnych na rzecz jednego producenta Flygt. Czy zamawiający dopuści inne urządzenie spełniające swoją funkcję użytkową w projektowanej sieci kanalizacyjnej?

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

**dotyczy części 1 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec:**

Ad. 1.

Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Ad. 2.

Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Rzekuń nr XV/77/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz zarządzeniem Wójta gminy Rzekuń nr 64/2015 z dnia września 2015 r.

Ad. 3.

Zamawiający nie pozwoli na wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi metoda ręczną i będzie wymagał dobrej równości podłużnej.

Ad. 4.

Zamawiający informuje, iż projekt budowlany został sporządzony na podstawie warunków technicznych wydanych przez eksploatatora sieci, który w celach eksploatacyjnych wymaga montażu zaworu płuczącego.

**dotyczy części 2 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin:**

Ad. 5.

Zamawiający uwzględnił odtworzenie nawierzchni asfaltowej w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Ad. 6.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz poniesienia kosztów jego zajęcia.

Ad. 7.

Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Rzekuń nr XV/77/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz zarządzeniem Wójta gminy Rzekuń nr 64/2015 z dnia września 2015 r.

Ad. 8.

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Ad. 9.

Zamawiający nie pozwoli na wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi metoda ręczną i będzie wymagał dobrej równości podłużnej.

Ad. 10.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót która podlega uzgodnieniu z zarządcami dróg objętych opracowaniem.

Ad. 11.

Zamawiający informuje, iż projekt budowlany był sporządzony na podstawie warunków technicznych wydanych przez eksploatatora sieci, który w celach eksploatacyjnych wymaga montażu zaworu płuczającego.

**dotyczy części 3 zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czarnowiec, Tobolice i Rzekuń:**

Ad. 12. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.

Ad.13. Zamawiający informuje, iż projekt budowlany był sporządzony na podstawie warunków technicznych wydanych przez eksploatatora sieci, który w celach eksploatacyjnych wymaga montażu zaworu płuczającego.

  
WÓJT  
mgr Bartosz Podolak