

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
oraz zjazdów indywidualnych

- 1

—

Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubości 8 cm, zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 2

—

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,
- 3

—

Proj. warstwa podbudowy z kruszywa optymalnego (50/50 kruszywo naturalne/łamane) fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 25 cm,
- 4


—

Podłoże: grunt rodzimy,
- 5



—

Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm,

PRZEKRÓJ NORMALNY A - A



PRZEKRÓJ NORMALNY B - B





"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERŚ
07-410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestor:
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

inwestycja: Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej
wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Długą
w km 0+000,00 do km 0+128,00
w miejscowości Laskowiec, gmina Rzekuń

skala:
1:50
data opracowania:
11.2019

stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

lokalizacja:
woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gmina Rzekuń, miejscowość Laskowiec
ulica Cicha - jednostka ewidencyjna Rzekuń 141510_2, obręb ewidencyjny 0009 Laskowiec,

temat projektu:
Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Długą
w km 0+000,00 do km 0+128,00 w miejscowości Laskowiec, gmina Rzekuń

nazwa rysunku:
PRZESZKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

nr rysunku:
4.1

stron:
1

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, ucpelniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/0s	
	sprawdzający	mgr inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/P000/06	