

GMINA RZEKUŃ07-411 Rzekuń
ul. Kościuszki 33

Ogłoszenie nr 500051063-N-2018 z dnia 08-03-2018 r.

Rzekuń:**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526224-N-2018

Data: 02/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzekuń, Krajowy numer identyfikacyjny 55066795900000, ul. ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7617301 w. 47, e-mail awierzba@rzekun.net, faks 297 617 302.

Adres strony internetowej (url): www.rzekun.net**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU****II.1) Tekst, który należy zmienić:**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 2.1. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - II etap. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej - Zlewnia PD1, zlewnia PD2, zlewnia PD6 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 63 mm do 250 mm. W ramach zadania należy wykonać: 1) Zlewnia PD1: a) Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny na odc. PD1 - b65; b29 - b29.9; b52 - b52.4; b57 - b57.6; b) Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 - N20; N2 - M4; c) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic przyległych działek (przyłącza) zakończone korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych; d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1); e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni PD1); f) Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5, 451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11, 279 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości 16 szt. g) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłączy ciśnieniowych do nieruchomości ozn. nr geod.: 289/6, 462/2, 290/3 – drugi budynek, zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości 3 szt. h) Roboty drogowe i odtworzeniowe. (POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).3. W ramach dwóch części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia – część 1 i 2. Ponadto Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGIK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego; g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W

przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; m) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat; o) zapewnienia przejeźdźności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; p) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. r) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. t) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót mają charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzać zapisy dokumentacji projektowej. (POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

W ogłoszeniu powinno być: 2.1. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - II etap. 2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej - Zlewnia PD1, zlewnia PD2, zlewnia PD6 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 40 mm do 315 mm. W ramach zadania należy wykonać: 1) Zlewnia PD1: a) Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny na odc. PD1 - b65; b29 - b29.9; b52 - b52.4; b57 - b57.6; b) Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociąg grawitacyjny na odc. PD1 - A6; A4 - N20; N2 - M4; c) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic przyległych działek (przyłącza) zakończone korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych; d) Sieciowa przepompownia PD1 (Montaż przepompowni ścieków PD1); e) Sieciowa przepompownia PD1 (Roboty elektryczne – zasilenie przepompowni PD1); f) Przyłącza ciśnieniowe do nieruchomości ozn. nr geod.: 288/3, 417/1, 439/5, 451/8, 457, 461, 291/5, 291/2, 286/4, 286/5, 417/2, 419/18, 290/3, 289/7, 291/11, 279, 291/4, 291/1 należy zakończyć przydomowymi przepompowniami ścieków tj. w ilości 18 szt. g) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych do granic działek nr: 165/1, 164 – dwa przyłącza, 163, 162/6, 162/7, 160, 171, zakończonymi korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. h) Roboty drogowe i odtworzeniowe. (POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN). 3. W ramach dwóch części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia – część 1 i 2. Ponadto Zamawiający z każdej faktury częściowej/końcowej zatrzyma kwotę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto do czasu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w

PODGIK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego; g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; m) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; n) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo Budowlane” tj. posiadających certyfikat; o) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; p) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego; p) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. r) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamiennie materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. s) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. t) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót mają charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesadzają zapisy dokumentacji projektowej. (POZOSTAŁA CZĘŚĆ TEKSTU W TYM PUNKCIE BEZ ZMIAN).

Drukuj

W D J T
mgr Stanisław Godzina

