



### Detal A1 - skala 1:20




**UWAGI OGÓLNE:**

- 1.ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWOGNIOWO
- 2.WYMIARY ELEMENTÓW PODANO W cm/mm
- 3.SPOINY NIEOPISANE WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU:
  - S. PACHWINOWE 0,7 GR. ŚCIANKI CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
- 4.SPOINY KONTROLOWAĆ WG NORMY PN-EN 1090-2
- 5.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
- 6.STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAMI
7. ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
8. W REJONIE PROWADZENIA PRAC - PODSTĘPLOWAĆ KONSTRUKCJĘ.
9. WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY.
10. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR AUTORSKI.

1. POZIOM JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH C WG NORMY PN-EN-5817
2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU WG PN-EN 1090-2

BETON C20/25  
CHUDY BETON C8/10,  
STAL A-IIIN /B500SP/  
STAL A-0 /St3S-b/  
STAL PROFILOWA S235JR/S355JR  
OTULINA ZBROJENIA:  
-FUNDAMENTY - 5,0/6,6cm  
Izolacja pionowa: 2xazibol R+P  
STREFA PRZEMARZANIA: II - Hz= -1mptt  
MIN.NOŚNOŚĆ GRUNTU qF>150kPa  
Wymiary podano w cm



<h1>KONBUD <small>S.C.</small></h1> <p>“Usługi Projektowo – Inwestycyjno – Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski”</p>		<p>07-415 Olszewo Borki ul.Dojazdowa 18 NIP:758-211-95-52</p>	
Investor:	GMINA RZEKUŃ z siedzibą w Urzęd Gminy Rzekuń ul. T.Kościuszk 33, 07-411 Rzekuń		Branch: KONSTRUKCJA
Topic:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		Stadium: PW
Address investment:	DZIAŁKA O NR EWID. 124, 125, 712 Obręb 141510_2.0016 Rzekuń, Gmina Rzekuń		Scale: 1:50/20/10
Name drawing:	Rama stalowa RS1		Rys nr: K-PW-03/4
Architect:	Name and surname	Specialization	No. of copies
projectant:	mgr inż. Łukasz Konarzewski	konstr.-bud.	MAZ/0284/PWOK/13
Date:	Olszewo Borki		wrzesień 2020