



Ławy fundamentowe Łf-1,2 80x40cm – skala 1:25

Łf2-80x40cm



Łf1-80x40cm



Beton	C25/30, W8,F150
Stal	B500SP
	St0S-b
Otulina dolna	c _{nom} =50 mm
Otulina boczna	c _{nom} =30 mm

Wykaz zbrojenia na 1mb ławy ŁF1 i ŁF2

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		RB500W
				Ø6	Ø10	Ø12
dla 1 mb ławy fundamentowej						
1	12	75	5,00			3,75
2	10	105	4		4,20	
3	12	105	4			4,20
4	6	113	5,00	5,65		
Długość całkowita wg średnic [m]				5,7	4,2	8,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,3	2,6	7,1
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				3,9		7,1
Masa całkowita [kg]				11		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGI:

- 1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności naleŻy zwrócić się do projektanta.
3. W PRZYPADKU ROZbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detalu i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
4. BRak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z powszechnie znanych rozmiarów w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem oraz projektantem oraz za ich zgodą

KONBUD S.C. "Usługi Projektowo - Inwestycyjno - Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski"			07-415 Olszewo Borki ul.Dojazdowa 18 NIP:758-211-95-52	
Inwestor:	GMINA RZEKUŃ z siedzibą w Urząd Gminy Rzekuń ul. T.Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń			Branża: KONSTRUKCJA
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W RZEKUNIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			Stadium: PW
Adres inwestycji:	DZIAŁKA O NR EWID. 124, 125, 712 Obręb 141510_2.0016 Rzekuń, Gmina Rzekuń			Skala: 1:25
Nazwa rysunku:	Zbrojenie: Ławy			Rys nr: K-PW-01/4
Architektura:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. Łukasz Konarzewski	konstr.-bud.	MAZ/0284/PWOK/13	
Data:	Olszewo Borki			październik 2019