

.....
.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY JARZĘBINOWEJ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKUJĄCEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RZEKUŃ W KM 0+000,00 - 0+349,15 ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 751 i 752, w msc. Rzekuń, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

INWESTOR : Gmina Rzekuń

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 33; 07-411 Rzekuń; pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Data opracowania

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
2	2 - 4	D.03.00.00. Regulacje	
3	5 - 8	D.04.00.00. Korytowanie	
4	9 - 12	D.04.00.00. Podbudowy	
5	13 - 14	D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe	
6	15 - 17	D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Kosztorys

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA ULICY JARZĘBINOWEJ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKUJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RZEKUN W KM 0+000,00 - 0+349,15 ETAP 1							
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe					
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - odc. w km 0+000,00 - 0+349,15 = 349,15 m	m	349.15		
Razem dział D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
2		D.03.00.00. Regulacje					
2 d.2	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej	szt.	9.00		
3 d.2	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Studnie ks do regulacji wysokościowej	szt.	13.00		
4 d.2	D.03.02.01a	KNR 2-31 0302-04	Obłożenie włazów studni ks kostką kamienną gr. 8 cm ułożoną w 3 rzędach. Kostka układana bezpośrednio na proj. podbudowie jezdni i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 13 szt.	m2	11.02		
Razem dział D.03.00.00. Regulacje							
3		D.04.00.00. Korytowanie					
5 d.3	D.04.01.01.	KNNR 6 0101-03	Korytowanie - średniej grub. 35 cm Pozycja obejmuje wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.	m2	1253.00		
6 d.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m3	438.55		
7 d.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent	m3	438.55		
8 d.3	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne terenu na szerokości proj. poboczy	m2	360.00		
Razem dział D.04.00.00. Korytowanie							
4		D.04.00.00. Podbudowy					
9 d.4	D.04.03.01.	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1117.00		
10 d.4	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kr. łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm.	m2	360.00		
11 d.4	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kr. łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm. Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2	1253.00		
12 d.4	D.04.05.01.	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowana cementem R-28 = 2,5 Mpa, gr. 15 cm. Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne jezdni.	m2	1253.00		
Razem dział D.04.00.00. Podbudowy							
5		D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe					
13 d.5	D.05.03.05b	KNNR 6 0308-01	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1.	m2	1117.00		
14 d.5	D.05.03.11c	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej na styku montażowym	m2	2.00		

Razem dział D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe							
6		D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu					
15 d.6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Oznakowanie pionowe. Tablice znaków wielkość średnia	szt.	14.00		
16 d.6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Oznakowanie pionowe. Tabliczki do znaków pionowych.	szt.	3.00		
17 d.6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Słupki stalowe ocynkowane do znaków	szt.	14.00		
Razem dział D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: