

Rzekuń, dn. 15.09.2021 r.

FPZ.271.1.20.2021

Do Wykonawców

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

dotyczy: przetargu na „*Termomodernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiance*”

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia na „*Termomodernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiance*”

1. W przedmiarach (poz. 61 i 63) i zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany występują rozbieżności. Które ilości do wyceny należy przyjąć dot. Ilości okien i drzwi zew.
2. Czy podbitkę należy wykonać z paneli typu siding zgodnie z przedmiarem poz. 67 czy należy wykonać ją z płyt osb, styropianem i wykończyć tynkiem cienkowsarstwowym zgodnie z detalem nr 1 podbitka.
3. W poz. 17 przedmiaru występuje ilość 1 m² wykonania warstwy wyrównawczej, jaką ilość poprawna trzeba przyjąć w tej pozycji.
4. Czy należy ująć do wyceny wiatę i ławki.
5. Na czym polega zagospodarowanie terenu , prosimy o podanie zakresu .
6. Czy należy wyposażyć łazienkę dla niepełnosprawnych w biały montaż i sygnalizacje przyzywową.
7. W przedmiarach jest wykonania opaski wokół budynku z kostki, natomiast w opisie jest miejsce postojowe dla niepełnosprawnych , dojazd pod wiatę i dojazd.
8. Czy należy wycenić obrobienie kominów na dachu cegłą klinkierową
9. Czy na budynku znajdują się instalacja z paneli fotowoltaicznych.
10. Czy należy przyjąć do wyceny zamurowania otworów okiennych.
11. Czy w łazienkach należy wycenić ścianki z drzwiami z płyt hpl.
12. W dokumentacji i przedmiarach są rozbieżności co należy przyjmować do wyceny.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ad 1. Należy przyjąć ilości z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej nr rysunku A.10. Przedmiar służy pomocniczo do wyceny prac.

Ad 2. Podbitka została opisana w Opisie technicznym w dziale

„Prace wykończeniowe Zewnętrzne

Wykonać podbitkę na okapie dachu z paneli wraz z wykonaniem rusztu z łąt drewnianych.”

„Podbitka

Systemowa”

Ad 3. Należy przyjąć 206,9 m². Przedmiar służy pomocniczo do wyceny prac.

Ad 4. Wiata i ławki nie są w zakresie zamówienia.

Ad 5. Projekt zagospodarowania działki obejmuje: ustawienie zbiornika naziemnego na paliwo płynne, ogrodzenie ww. zbiornika, wykonanie opaski z kostki wokół budynku.

Ad 6. Projekt zakłada dostosowanie łazienki do osób z niepełnosprawnością

Ad 7. Projekt zakłada wykonanie opaski wokół budynku.

Ad 8. Projekt zakłada budowę komina systemowego w pomieszczeniu nowej kotłowni, który należy na zewnętrznej części wykończyć cegielką klinkierową.

Ad 9. Tak

Ad 10. Tak, jeden otwór okienny przewidziany jest do zamurowania.

Ad 11. Tak, jako drzwi do kabiny

Ad 12. Zakres prac należy przyjąć zgodnie z dokumentacją załączoną do SWZ. Ilości podane w przedmiarze trzeba analizować z projektem. Przedmiar służy pomocniczo.

WÓJT

mgr Bartosz Podolak